

Стройка: Замена отопительной системы столовой ШГ №31

Объект: ШГ №31



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Замена отопительной системы столовой ШГ №31

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **310.553** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **0.205** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **37.548** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС **347.820** тыс. сом.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

1.	E46-04-006-03 Разборка деревянных панелей, 100 м2	0.1908	8 465.34 4 910.32	3 555.02 2 302.56	1 615.19	936.89	678.30 439.33	36.625 8.55	6.98805 1.63134
2.	E65-01-001-03 Разборка трубопроводов стальных отопительных диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.364	17 092.32 15 754.99	225.27 87.51	6 221.60	5 734.82	82.00 31.86	95.475 0.325	34.7529 0.1183
3.	E65-01-001-01 Разборка трубопроводов стальных отопительных диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.364	7 810.61 7 149.35	97.74 33.66	2 843.06	2 602.37	35.58 12.25	43.325 0.125	15.7703 0.0455
4.	E65-02-008-01 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.09	21 533.62 20 369.42	1 164.21 754.05	1 938.03	1 833.25	104.78 67.86	137.5 2.8	12.375 0.252

< 6 * 5 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	E16-02-004-03 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода <i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(254.16=941.32*0.27), ЗПМ-(44.34=164.21*0.27)]; C01-0601-0001:[M-(113.60=16.16*7.03)]; C16-1102-0003:[M-(42793.00=427.93*100)]</i>	0.364	<u>32 843.22</u> 20 375.44	<u>2 271.25</u> 33.66	11 954.93	7 416.66	<u>826.74</u> 12.25	<u>99.6875</u> 0.125	<u>36.28625</u> 0.0455
6.	С прайс листа. Труба стальная диаметром 76х3,58, м	36.4	<u>590.00</u>		21 476.00				
7.	E16-02-004-01 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Вычт.ресурсы: X02-0005:[ЭМ-(112.96=941.32*0.12), ЗПМ-(19.71=164.21*0.12)]; C01-0601-0001:[M-(44.44=16.16*2.75)]; C16-1102-0001:[M-(28633.00=286.33*100)]</i>	0.364	<u>26 352.59</u> 15 541.54	<u>1 381.80</u> 23.55	9 592.34	5 657.12	<u>502.97</u> 8.57	<u>76.0375</u> 0.0875	<u>27.6776</u> 0.0318
8.	С прайс листа. Труба стальная диаметром 32х3, м	36.4	<u>285.00</u>		10 374.00				
9.	E18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт <i>Вычт.ресурсы: X02-0075:[ЭМ-(115.98=828.40*0.14), ЗПМ-(22.99=164.21*0.14)]</i>	0.108	<u>97 303.52</u> 17 476.93	<u>5 133.28</u> 868.50	10 508.78	1 887.51	<u>554.39</u> 93.80	<u>94.625</u> 3.225	<u>10.219</u> 0.348
10.	С прайс листа. Радиатор чугунный, шт.	90	<u>1 400.00</u>		126 000.00				
11.	E16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт. <i>Вычт.ресурсы: C24-0102-0007:[M-(1948.28=1948.28*1)]</i>	18	<u>938.29</u> 344.56	<u>44.81</u>	16 889.16	6 202.15	<u>806.59</u>	<u>1.8375</u>	<u>33.07</u>
12.	С прайс листа. Кран прямой (Американка) д-20 мм, шт.	18	<u>270.00</u>		4 860.00				
13.	E18-07-001-05 Установка кранов воздушных, компл. <i>Вычт.ресурсы: C17-0503-0001:[M-(1254.50=1254.50*1)]</i>	9	<u>38.59</u> 31.92		347.35	287.27		<u>0.15</u>	<u>1.1</u>
14.	С прайс листа. Кран воздушный (Маевский), шт.	9	<u>150.00</u>		1 350.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С прайс лист1. Гнутый отвод д-20, шт.	18	<u>270.00</u>		4 860.00				
16.	С прайс лист1. Кованный отвод д-76, шт.	2	<u>460.00</u>		920.00				
17.	С прайс лист1. Кованный отвод д-32, шт.	2	<u>200.00</u>		400.00				
18.	E15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]</i>	0.1232	<u>13 176.59</u> 9 228.77	<u>34.03</u>	1 623.36	1 136.98	<u>4.19</u>	<u>50.7375</u>	<u>6.25086</u>
19.	E15-04-030-03 Масляная окраска чугунных радиаторов, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Вычт.ресурсы: Х03-0327:[ЭМ-(2.17=217.01*0.01), ЗПМ-(1.64=164.21*0.01)]</i>	0.18	<u>13 176.59</u> 9 228.77	<u>34.03</u>	2 371.79	1 661.18	<u>6.13</u>	<u>50.7375</u>	<u>9.13275</u>
20.	E10-01-012-01 Облицовка стен деревянными панелями, 100 м2 обшивки стен	0.1908	<u>68 283.47</u> 7 998.12	<u>639.56</u>	13 028.49	1 526.04	<u>122.03</u>	<u>45.375</u>	<u>8.65755</u>
ИТОГО ПО СМЕТЕ					249 174.08	36 882.24	<u>3 723.70</u>	<u>202.53581</u>	<u>2.47279</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					188 878.83	5 261.09	<u>810.65</u>	<u>31.02921</u>	<u>1.63134</u>
МАТЕРИАЛОВ -					170 240.00		439.33		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 18, 19; %=106.2 - по стр. 20)					5 627.37				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=46.75 - по стр. 18, 19; %=53.55 - по стр. 20)					2 944.19				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					197 450.39				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					60 295.25	31 621.15	<u>2 913.05</u>	<u>171.5066</u>	<u>0.84145</u>
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2-4; %=115.2 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13)					32 452.24		226.59		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-4; %=70.55 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13)					20 355.55				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					113 103.04				


< 6 * 5 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ								310 553.43
	справочно								
	Материалы								208 568.16
	Зарплата основных рабочих								36 882.24
	Стоимость эксплуатации машин								3 723.70
	Зарплата механизаторов								665.92
	Накладные расходы								38 079.61
	Сметная прибыль								23 299.74
	Итого СМР								310 553.45
	НДС		12						37 266.41
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС								347 819.86

Составил: Инженер-сметчик (ПР-7.1 №028514)



Мадраимов Д. А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

8
4
9
3
3
5
75
1
92